

| | | | | | | |
|---|----------------------------------|--|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 851372/2017/MS | Nº SICONV 085333/2017 | PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS | APELIDO DO EMPREENDIMENTO AMPLIAÇÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE (Pronto Socorro) | | | |
| LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 10-2019.xls') | DATA BASE 10-19 (DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE AMPLIAÇÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE (Pronto Socorro) | MUNICÍPIO / UF BASTOS / SP | BDI 1 26,85% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|---|------------|-----------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|-----|
| AMPLIAÇÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE (Pronto Socorro) | | | | | | | | | 308.806,47 | |
| 1. | | | AMPLIAÇÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE (Pronto Socorro) | | | | | | 308.806,47 | |
| 1.1. | | | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | | | |
| 1.1.0.1. | Composição | 001 | Administração Local | mês | 6,00 | 1.848,54 | BDI 1 | 2.344,87 | 14.069,22 | RA |
| 1.2. | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | |
| 1.2.0.1. | SINAPI | 74209/1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M2 | 4,50 | 377,58 | BDI 1 | 478,96 | 2.155,32 | RA |
| 1.2.0.2. | SINAPI | 73859/002 | CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO | M2 | 164,50 | 1,45 | BDI 1 | 1,84 | 302,68 | RA |
| 1.2.0.3. | SINAPI-I | 10777 | LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITÁRIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTÓRIO | MES | 6,00 | 584,73 | BDI 1 | 741,73 | 4.450,38 | RA |
| 1.2.0.4. | SINAPI | 99059 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 57,04 | 37,16 | BDI 1 | 47,14 | 2.688,87 | RA |
| 1.3. | | | INFRAESTRUTURA | | | | | | | |
| 1.3.0.1. | SINAPI | 90880 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVELY MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015 | M | 204,00 | 53,86 | BDI 1 | 68,32 | 13.937,28 | RA |
| 1.3.0.2. | SINAPI | 95577 | MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_11/2016 | KG | 149,36 | 6,78 | BDI 1 | 8,60 | 1.284,50 | RA |
| 1.3.0.3. | SINAPI | 95583 | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_11/2016 | KG | 27,49 | 11,43 | BDI 1 | 14,50 | 398,61 | RA |
| 1.3.0.4. | SINAPI | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | M3 | 21,43 | 106,37 | BDI 1 | 134,93 | 2.891,55 | RA |
| 1.3.0.5. | SINAPI | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 68,59 | 48,98 | BDI 1 | 62,13 | 4.261,50 | RA |
| 1.3.0.6. | SINAPI | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 69,96 | 12,01 | BDI 1 | 15,23 | 1.065,49 | RA |
| 1.3.0.7. | SINAPI | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 211,53 | 7,65 | BDI 1 | 9,70 | 2.051,84 | RA |
| 1.3.0.8. | SINAPI | 94103 | LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M3 | 2,14 | 197,83 | BDI 1 | 250,95 | 537,03 | RA |
| 1.3.0.9. | SINAPI | 92741 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 | 6,86 | 520,39 | BDI 1 | 660,11 | 4.528,35 | RA |
| 1.3.0.10. | SINAPI | 95474 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M3 | 3,43 | 593,59 | BDI 1 | 752,97 | 2.582,69 | RA |
| 1.3.0.11. | SINAPI | 98562 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 | M2 | 51,43 | 30,89 | BDI 1 | 39,18 | 2.015,03 | RA |
| 1.3.0.12. | SINAPI | 74106/1 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMAS. | M2 | 51,43 | 10,14 | BDI 1 | 12,86 | 661,39 | RA |
| 1.3.0.13. | SINAPI | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 17,16 | 43,51 | BDI 1 | 55,19 | 947,06 | RA |
| 1.4. | | | SUPERESTRUTURA | | | | | | | |
| 1.4.0.4 | | | Pilares | | | | | | 51.668,19 | |
| | | | | | | | | | 22.263,60 | 1/7 |

RECURSO

↓

| | | | | | | |
|---|----------------------------------|--|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 851372/2017/MS | Nº SICONV 085333/2017 | PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS | APELIDO DO EMPREENDIMENTO AMPLIAÇÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE (Pronto Socorro) | | | |
| LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 10-2019.xls') | DATA BASE 10-19 (DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE AMPLIAÇÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE (Pronto Socorro) | MUNICÍPIO / UF BASTOS / SP | BDI 1 26,85% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|---|--------|-----------|--|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|----|
| AMPLIAÇÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE (Pronto Socorro) | | | | | | | | | 308.806,47 | |
| 1.4.1.1. | SINAPI | 92410 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | 79,14 | 115,10 | BDI 1 | 146,00 | 11.554,44 | RA |
| 1.4.1.2. | SINAPI | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 158,80 | 12,10 | BDI 1 | 15,35 | 2.437,58 | RA |
| 1.4.1.3. | SINAPI | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 584,14 | 7,58 | BDI 1 | 9,62 | 5.619,43 | RA |
| 1.4.1.4. | SINAPI | 92720 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 | 5,94 | 351,98 | BDI 1 | 446,49 | 2.652,15 | RA |
| 1.4.2. | | | Vigas e Lajes | | | | | - | 29.404,59 | |
| 1.4.2.1. | SINAPI | 92448 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | 72,25 | 83,97 | BDI 1 | 106,52 | 7.696,07 | RA |
| 1.4.2.2. | SINAPI | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 303,43 | 7,58 | BDI 1 | 9,62 | 2.919,00 | RA |
| 1.4.2.3. | SINAPI | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 96,33 | 12,10 | BDI 1 | 15,35 | 1.478,67 | RA |
| 1.4.2.4. | SINAPI | 92723 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 | 5,42 | 339,16 | BDI 1 | 430,22 | 2.331,79 | RA |
| 1.4.2.5. | SINAPI | 74202/001 | LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA | M2 | 133,50 | 65,07 | BDI 1 | 82,54 | 11.019,09 | RA |
| 1.4.2.6. | SINAPI | 93196 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 16,60 | 42,43 | BDI 1 | 53,82 | 893,41 | RA |
| 1.4.2.7. | SINAPI | 93197 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 12,00 | 46,76 | BDI 1 | 59,32 | 711,84 | RA |
| 1.4.2.8. | SINAPI | 93186 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 16,60 | 43,54 | BDI 1 | 55,23 | 916,82 | RA |
| 1.4.2.9. | SINAPI | 93187 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 12,00 | 49,41 | BDI 1 | 62,68 | 752,16 | RA |
| 1.4.2.10. | SINAPI | 93188 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 13,20 | 40,95 | BDI 1 | 51,95 | 685,74 | RA |
| 1.5. | | | ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS | | | | | - | 32.356,35 | |
| 1.5.0.1. PMV3.0.4 | SINAPI | 89977 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | M2 | 223,44 | 114,16 | BDI 1 | 144,81 | 32.356,35 | RA |

RECURSO

←

| | | | | | | |
|---|----------------------------------|--|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 851372/2017/MS | Nº SICONV 085333/2017 | PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS | APELIDO DO EMPREENDIMENTO AMPLIAÇÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE (Pronto Socorro) | | | |
| LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 10-2019.xls') | DATA BASE 10-19 (DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE AMPLIAÇÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE (Pronto Socorro) | MUNICÍPIO / UF BASTOS / SP | BDI 1 26,85% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|---|--------|--------|--|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|----|
| AMPLIAÇÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE (Pronto Socorro) | | | | | | | | | 308.806,47 | |
| 1.6. | | | ELEMENTOS DE MADEIRA / COMPONENTES ESPECIAIS | | | | | - | 8.833,95 | |
| 1.6.0.1. | SINAPI | 90843 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 9,00 | 773,79 | BDI 1 | 981,55 | 8.833,95 | RA |
| 1.7. | | | ELEMENTOS METÁLICOS | | | | | - | 8.089,19 | |
| 1.7.0.1. | SINAPI | 85010 | CAIXILHO FIXO, DE ALUMÍNIO, PARA VIDRO | M2 | 17,92 | 280,86 | BDI 1 | 356,27 | 6.384,36 | RA |
| 1.7.0.2. | SINAPI | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | M2 | 3,36 | 399,99 | BDI 1 | 507,39 | 1.704,83 | RA |
| 1.8. | | | COBERTURA | | | | | - | 16.535,18 | |
| 1.8.0.1. | SINAPI | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 118,26 | 40,02 | BDI 1 | 50,77 | 6.004,06 | RA |
| 1.8.0.2. | SINAPI | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 118,26 | 34,85 | BDI 1 | 44,21 | 5.228,27 | RA |
| 1.8.0.3. | SINAPI | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 57,04 | 37,17 | BDI 1 | 47,15 | 2.689,44 | RA |
| 1.8.0.4. | SINAPI | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 32,09 | 64,20 | BDI 1 | 81,44 | 2.613,41 | RA |
| 1.9. | | | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | | | | | - | 14.900,72 | |
| 1.9.1. | | | REDE DE ÁGUA FRIA | | | | | - | 3.709,34 | |
| 1.9.1.1. | SINAPI | 91788 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 49,38 | 30,45 | BDI 1 | 38,63 | 1.907,55 | RA |
| 1.9.1.2. | SINAPI | 91784 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 10,15 | 36,00 | BDI 1 | 45,67 | 463,55 | RA |
| 1.9.1.3. | SINAPI | 94497 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 4,00 | 92,97 | BDI 1 | 117,93 | 471,72 | RA |
| 1.9.1.4. | SINAPI | 99635 | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019 | UN | 3,00 | 227,70 | BDI 1 | 288,84 | 866,52 | RA |
| 1.9.2. | | | REDE DE ESGOTO | | | | | - | 11.191,38 | |
| 1.9.2.1. | SINAPI | 91792 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 2,57 | 47,47 | BDI 1 | 60,22 | 154,77 | RA |
| 1.9.2.2. | SINAPI | 91793 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 5,92 | 68,15 | BDI 1 | 86,45 | 511,78 | RA |

| | | | | | | |
|---|----------------------------------|--|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 851372/2017/MS | Nº SICONV 085333/2017 | PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS | APELIDO DO EMPREENDIMENTO AMPLIAÇÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE (Pronto Socorro) | | | |
| LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 10-2019.xls') | DATA BASE 10-19 (DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE AMPLIAÇÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE (Pronto Socorro) | MUNICÍPIO / UF BASTOS / SP | BDI 1 26.85% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|---|--------|-----------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|----|
| AMPLIAÇÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE (Pronto Socorro) | | | | | | | | | 308.806,47 | |
| 1.9.2.3. | SINAPI | 91794 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 10,40 | 30,77 | BDI 1 | 39,03 | 405,91 | RA |
| 1.9.2.4. | SINAPI | 91795 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 48,06 | 52,39 | BDI 1 | 66,46 | 3.194,07 | RA |
| 1.9.2.5. | SINAPI | 89578 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | M | 26,40 | 31,36 | BDI 1 | 39,78 | 1.050,19 | RA |
| 1.9.2.6. | SINAPI | 89512 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | M | 57,34 | 49,97 | BDI 1 | 63,39 | 3.634,78 | RA |
| 1.9.2.7. | SINAPI | 97902 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018 | UN | 4,00 | 441,44 | BDI 1 | 559,97 | 2.239,88 | RA |
| 1.10. | | | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | | - | 13.373,23 | |
| 1.10.0.1. | SINAPI | 74131/001 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1,00 | 72,01 | BDI 1 | 91,34 | 91,34 | RA |
| 1.10.0.2. | SINAPI | 91937 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 17,00 | 9,16 | BDI 1 | 11,62 | 197,54 | RA |
| 1.10.0.3. | SINAPI | 91939 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 6,00 | 23,56 | BDI 1 | 29,89 | 179,34 | RA |
| 1.10.0.4. | SINAPI | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 14,00 | 12,34 | BDI 1 | 15,65 | 219,10 | RA |
| 1.10.0.5. | SINAPI | 91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 25,00 | 8,13 | BDI 1 | 10,31 | 257,75 | RA |
| 1.10.0.6. | SINAPI | 90447 | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 76,77 | 5,63 | BDI 1 | 7,14 | 548,14 | RA |
| 1.10.0.7. | SINAPI | 90456 | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015 | UN | 45,00 | 3,66 | BDI 1 | 4,64 | 208,80 | RA |
| 1.10.0.8. | SINAPI | 90466 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 76,77 | 11,02 | BDI 1 | 13,98 | 1.073,24 | RA |
| 1.10.0.9. | SINAPI | 74130/003 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 6,00 | 49,29 | BDI 1 | 62,52 | 375,12 | RA |
| 1.10.0.10. | SINAPI | 91844 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 99,43 | 4,87 | BDI 1 | 6,18 | 614,48 | RA |
| 1.10.0.11. | SINAPI | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 76,77 | 7,11 | BDI 1 | 9,02 | 692,47 | RA |
| 1.10.0.12. | SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 51,36 | 1,83 | BDI 1 | 2,32 | 119,16 | RA |
| 1.10.0.13. PMv3.0.4 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 593,10 | 2,56 | BDI 1 | 3,25 | 1.927,58 | RA |

RECURSO

↓

| | | | | | | |
|---|----------------------------------|--|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 851372/2017/MS | Nº SICONV 085333/2017 | PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS | APELIDO DO EMPREENDIMENTO AMPLIAÇÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE (Pronto Socorro) | | | |
| LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 10-2019.xls') | DATA BASE 10-19 (DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE AMPLIAÇÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE (Pronto Socorro) | MUNICÍPIO / UF BASTOS / SP | BDI 1 26.85% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|---|------------|--------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|----|
| AMPLIAÇÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE (Pronto Socorro) | | | | | | | | | 308.806,47 | |
| 1.10.0.14. | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 68,43 | 4,01 | BDI 1 | 5,09 | 348,31 | RA |
| 1.10.0.15. | SINAPI | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 10,00 | 21,36 | BDI 1 | 27,10 | 271,00 | RA |
| 1.10.0.16. | SINAPI | 91997 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 35,00 | 27,32 | BDI 1 | 34,66 | 1.213,10 | RA |
| 1.10.0.17. | SINAPI-I | 39391 | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W | UN | 17,00 | 233,57 | BDI 1 | 296,28 | 5.036,76 | RA |
| 1.11. | | | LOUÇAS | | | | | - | 9.624,00 | |
| 1.11.0.1. | SINAPI | 95472 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 3,00 | 664,51 | BDI 1 | 842,93 | 2.528,79 | RA |
| 1.11.0.2. | SINAPI-I | 377 | ASSENTO SANITÁRIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL | UN | 3,00 | 25,00 | BDI 1 | 31,71 | 95,13 | RA |
| 1.11.0.3. | Composição | 002 | CONJUNTO DE BARRAS PARA BANHEIRO PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS | UNID. | 3,00 | 885,51 | BDI 1 | 1.123,27 | 3.369,81 | RA |
| 1.11.0.4. | Composição | 004 | LAVATÓRIO COM COLUNA SUSPensa PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS | UNID | 3,00 | 536,08 | BDI 1 | 680,02 | 2.040,06 | RA |
| 1.11.0.5. | SINAPI | 93441 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR- FORNEC. E INSTAL. AF_12/2013 | | 1,00 | 806,84 | BDI 1 | 1.023,48 | 1.023,48 | RA |
| 1.11.0.6. | SINAPI | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 3,00 | 55,47 | BDI 1 | 70,36 | 211,08 | RA |
| 1.11.0.7. | SINAPI | 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPa, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 3,00 | 44,17 | BDI 1 | 56,03 | 168,09 | RA |
| 1.11.0.8. | SINAPI-I | 37400 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | UN | 3,00 | 49,29 | BDI 1 | 62,52 | 187,56 | RA |
| 1.12. | | | REVESTIMENTO: TETO E PAREDE | | | | | - | 38.854,89 | |
| 1.12.1. | | | REVESTIMENTO PAREDES INTERNAS | | | | | - | 28.708,15 | |
| 1.12.1.1. | SINAPI | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 492,88 | 3,42 | BDI 1 | 4,34 | 2.139,10 | RA |
| 1.12.1.2. | SINAPI | 89173 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | M2 | 373,05 | 25,78 | BDI 1 | 32,70 | 12.198,74 | RA |
| 1.12.1.3. | SINAPI | 90407 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPÉSSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | M2 | 119,71 | 38,30 | BDI 1 | 48,58 | 5.815,51 | RA |
| 1.12.1.4. | SINAPI | 87268 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 98,28 | 56,28 | BDI 1 | 71,39 | 7.016,21 | RA |
| 1.12.1.5. | SINAPI | 87269 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 24,82 | 48,87 | BDI 1 | 61,99 | 1.538,59 | RA |

RECURSO

| | | | | | | |
|---|----------------------------------|--|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 851372/2017/MS | Nº SICONV 085333/2017 | PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS | APELIDO DO EMPREENDIMENTO AMPLIAÇÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE (Pronto Socorro) | | | |
| LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 10-2019.xls') | DATA BASE 10-19 (DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE AMPLIAÇÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE (Pronto Socorro) | MUNICÍPIO / UF BASTOS / SP | BDI 1 26.85% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|---|------------|--------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|------------------|
| AMPLIAÇÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE (Pronto Socorro) | | | | | | | | | 308.806,47 | |
| 1.12.2. REVESTIMENTO EXTERNO | | | | | | | | | | |
| 1.12.2.1. | SINAPI | 87904 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 159,59 | 7,37 | BDI 1 | 9,35 | 1.492,17 | RA |
| 1.12.2.2. | SINAPI | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M2 | 159,59 | 42,75 | BDI 1 | 54,23 | 8.654,57 | RA |
| 1.13. PISOS INTERNOS / EXTERNOS | | | | | | | | | - | 28.944,09 |
| 1.13.0.1. | SINAPI | 87261 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014 | M2 | 15,76 | 127,73 | BDI 1 | 162,03 | 2.553,59 | RA |
| 1.13.0.2. | SINAPI | 87262 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014 | M2 | 5,07 | 115,14 | BDI 1 | 146,06 | 740,52 | RA |
| 1.13.0.3. | SINAPI | 87263 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 | M2 | 86,57 | 107,54 | BDI 1 | 136,41 | 11.809,01 | RA |
| 1.13.0.4. | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | M2 | 107,40 | 19,94 | BDI 1 | 25,29 | 2.716,15 | RA |
| 1.13.0.5. | SINAPI | 87640 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014 | M2 | 86,57 | 34,14 | BDI 1 | 43,31 | 3.749,35 | RA |
| 1.13.0.6. | SINAPI | 87745 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 | M2 | 20,83 | 38,84 | BDI 1 | 49,27 | 1.026,29 | RA |
| 1.13.0.7. | Composição | 003 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACA TIPO PORCELANATO 60X60 | M | 73,79 | 17,29 | BDI 1 | 21,93 | 1.618,21 | RA |
| 1.13.0.8. | SINAPI | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 2,69 | 523,33 | BDI 1 | 663,84 | 1.785,73 | RA |
| 1.13.0.9. | SINAPI | 84088 | PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M | 22,20 | 85,44 | BDI 1 | 108,38 | 2.406,04 | RA |
| 1.13.0.10. | SINAPI | 98695 | SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018 | M | 6,40 | 66,42 | BDI 1 | 84,25 | 539,20 | RA |
| 1.14. VIDROS | | | | | | | | | - | 4.364,24 |
| 1.14.0.1. | SINAPI | 72119 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO | M2 | 17,92 | 191,99 | BDI 1 | 243,54 | 4.364,24 | RA |
| 1.15. PINTURA | | | | | | | | | - | 20.433,65 |
| 1.15.0.1. | SINAPI | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 257,82 | 13,41 | BDI 1 | 17,01 | 4.385,52 | RA |
| 1.15.0.2. | SINAPI | 88496 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 107,40 | 24,83 | BDI 1 | 31,50 | 3.383,10 | RA |
| 1.15.0.3. | SINAPI | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 257,82 | 2,32 | BDI 1 | 2,94 | 757,99 | RA |
| 1.15.0.4. | SINAPI | 88484 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 119,71 | 2,71 | BDI 1 | 3,44 | 411,80 | RA |
| 1.15.0.5. | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 417,41 | 11,96 | BDI 1 | 15,17 | 6.332,11 | RA |

RECURSO

| | | | | | | |
|---|----------------------------------|--|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 851372/2017/MS | Nº SICONV 085333/2017 | PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS | APELIDO DO EMPREENDIMENTO AMPLIAÇÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE (Pronto Socorro) | | | |
| LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 10-2019.xls') | DATA BASE 10-19 (DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE AMPLIAÇÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE (Pronto Socorro) | MUNICÍPIO / UF BASTOS / SP | BDI 1 26,85% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

RECURSO

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|---|--------|---------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|----|
| AMPLIAÇÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE (Pronto Socorro) | | | | | | | | | 308.806,47 | |
| 1.15.0.6. | SINAPI | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 | M2 | 107,40 | 13,75 | BDI 1 | 17,44 | 1.873,06 | RA |
| 1.15.0.7. | SINAPI | 73739/1 | PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | M2 | 40,50 | 18,75 | BDI 1 | 23,78 | 963,09 | RA |
| 1.15.0.8. | SINAPI | 88415 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | M2 | 159,59 | 2,70 | BDI 1 | 3,42 | 545,80 | RA |
| 1.15.0.9. | SINAPI | 73924/1 | PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | M2 | 9,00 | 28,31 | BDI 1 | 35,91 | 323,19 | RA |
| 1.15.0.10. | SINAPI | 79500/2 | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS | M2 | 53,84 | 21,35 | BDI 1 | 27,08 | 1.457,99 | RA |

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

BASTOS / SP
Local

quarta-feira, 22 de janeiro de 2020
Data

Responsável Técnico
Nome: HOSMANY ROSA VIEIRA
CREA/CAU: A6924-8
ART/RRT: 905769