



**FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA FECHAMENTO DE MURO COM
PLACAS DE CONCRETO**

Este Memorial Descritivo descreve as etapas para o fechamento das dependências do Almojarifado Municipal com placas de concreto; localizado na Avenida Gaspar Ricardo, 1.800.

I. ORÇAMENTO

R\$ 20.872,03

II. CONTRATAÇÃO

Material

III – CRONOGRAMA

60 dias

IV – MEMORIAL DESCRITIVO

1. Fechamento lateral esquerdo

- ✓ Muro de Placas de Concreto
- ✓ H = 2,30 metros
- ✓ C = 132,00 metros

2. Fundação

- Solo nivelado, apiloado e uma camada de pedra britada
- Broca com diâmetro de 0,25 e profundidade de 1,00m para fixação dos pilares
- Pilares = 0,12m x 0,12m x 2,30m + 1,00m enterrado na broca
- Placas = 1,48m x 0,50 x 0,03 (352) 1,48m x 0,30m x 0,03 (88)

V – OBSERVAÇÃO

A Prefeitura deixará o local livre, desimpedido e nivelado para o início dos trabalhos.

Bastos, 22 de abril de 2020.

SÉRGIO MASO HOSSOYA
Eng^o Civil Crea/AP 5061329667

ARQ^o DANIEL MESSIAS DOS SANTOS
Assist. Secr. Municipal de Planejamento

MANOEL IRONIDES ROSA
Prefeito Municipal