



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1071.195-47/2019	Nº SICONV 899641	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Bastos	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Recapeamento Asfáltico Jd. América e Jd. Hikari			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 10-20 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Recapeamento Asfáltico nas Ruas do Jd. América e Jd. Hikari na Cidade de	MUNICÍPIO / UF Bastos / SP	BDI 1 26,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Recapeamento Asfáltico nas Ruas do Jd. América e Jd. Hikari na Cidade de Bastos/SP									298.728,79	
1.			Recapeamento					-	298.728,79	
1.1.			CANTEIRO DE OBRAS					-	2.030,45	
1.1.1.	Composição	001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO.	M2	2,88	380,46	BDI 1	479,38	1.380,61	RA
1.1.2.	Composição	002	ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITÓRIO E SANITÁRIO	MES	1,00	515,74	BDI 1	649,83	649,84	RA
1.2.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	3.771,12	
1.2.1.	Composição	003	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	MES	1,00	2.992,95	BDI 1	3.771,12	3.771,12	RA
1.3.			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO					-	2.859,72	
1.3.1.	Composição	004	MOBILIZAÇÃO	UN	1,00	1.134,81	BDI 1	1.429,86	1.429,86	RA
1.3.2.	Composição	005	DESMOBILIZAÇÃO	UN	1,00	1.134,81	BDI 1	1.429,86	1.429,86	RA
1.4.			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO					-	281.403,04	
1.4.1.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	7.360,87	1,74	BDI 1	2,19	16.120,30	RA
1.4.2.	SINAPI	93176	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	1.566,77	0,47	BDI 1	0,59	924,40	RA
1.4.3.	SINAPI	93177	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	165,61	1,68	BDI 1	2,12	351,10	RA
1.4.4.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	220,83	906,91	BDI 1	1.142,71	252.344,64	RA
1.4.5.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	6.900,94	1,34	BDI 1	1,69	11.662,60	RA
1.5.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA					-	8.664,46	
1.5.1.	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	58,28	15,88	BDI 1	20,01	1.166,19	RA
1.5.2.	Composição	006	CONJUNTO PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO DE "PARE", TIPO OCTOGONAL COM LADO DE 25CM, EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA REFLETIVA. INCLUSO SUPORTE METÁLICO E FUNDAÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	6,00	459,60	BDI 1	579,10	3.474,60	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1071.195-47/2019	Nº SICONV 899641	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Bastos	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Recapeamento Asfáltico Jd. América e Jd. Hikari			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 10-20 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Recapeamento Asfáltico nas Ruas do Jd. América e Jd. Hikari na Cidade de	MUNICÍPIO / UF Bastos / SP	BDI 1 26,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Recapeamento Asfáltico nas Ruas do Jd. América e Jd. Hikari na Cidade de Bastos/SP									298.728,79	
1.5.3.	Composição	007	CONJUNTO PARA IDENTIFICAÇÃO DO NOME DE RUA, INCLUSO SUPORTE METÁLICO, FUNDAÇÃO E 02 PLACAS ESMALTADAS NAS DIMENSÕES 45X25CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	7,00	456,20	BDI 1	574,81	4.023,67	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Bastos / SP

Local

segunda-feira, 29 de março de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: SÉRGIO MASAO HOSSOYA

CREA/CAU: 5061329667

ART/RRT: 0