



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1070.489-65/2019	<b>Nº SICONV</b> 899800	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Prefeitura Municipal de Bastos	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Recapeamento Asfáltico nas Ruas do Jardim Alvorada I e II			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> SAO PAULO	<b>DATA BASE</b> 10-20 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Recapeamento Asfáltico de vias urbanas da cidade de Bastos/SP	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Bastos / SP	<b>BDI 1</b> 26,00%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>Recapeamento Asfáltico de vias urbanas da cidade de Bastos/SP</b>									<b>676.421,12</b>	
<b>1.</b>			<b>Recapeamento</b>					-	<b>676.421,12</b>	
<b>1.1.</b>			<b>CANTEIRO DE OBRAS</b>					-	<b>1.977,01</b>	
1.1.1.	Composição	001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO.	M2	2,88	370,45	BDI 1	466,77	1.344,30	RA
1.1.2.	Composição	002	ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITÓRIO E SANITÁRIO	MES	1,00	502,16	BDI 1	632,72	632,71	RA
<b>1.2.</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>					-	<b>3.671,86</b>	
1.2.1.	Composição	003	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	MES	1,00	2.914,19	BDI 1	3.671,88	3.671,86	RA
<b>1.3.</b>			<b>MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO</b>					-	<b>2.784,44</b>	
1.3.1.	Composição	004	MOBILIZAÇÃO	UN	1,00	1.104,94	BDI 1	1.392,22	1.392,22	RA
1.3.2.	Composição	005	DESMOBILIZAÇÃO	UN	1,00	1.104,94	BDI 1	1.392,22	1.392,22	RA
<b>1.4.</b>			<b>RECAPEAMENTO ASFÁLTICO</b>					-	<b>634.084,52</b>	
1.4.1.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	17.033,26	1,69	BDI 1	2,13	36.280,86	RA
1.4.2.	SINAPI	93176	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	3.625,53	0,46	BDI 1	0,58	2.102,80	RA
1.4.3.	SINAPI	93177	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	383,25	1,64	BDI 1	2,07	793,33	RA
1.4.4.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	511,00	883,05	BDI 1	1.112,64	568.559,04	RA
1.4.5.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	15.968,78	1,31	BDI 1	1,65	26.348,49	RA
<b>1.5.</b>			<b>SINALIZAÇÃO VIÁRIA</b>					-	<b>33.903,29</b>	
1.5.1.	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	212,32	15,46	BDI 1	19,48	4.136,00	RA
1.5.2.	Composição	006	CONJUNTO PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO DE "PARE", TIPO OCTOGONAL COM LADO DE 25CM, EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA REFLETIVA. INCLUSO SUPORTE METÁLICO E FUNDAÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	25,00	447,50	BDI 1	563,85	14.096,25	RA

RECURSO  
↓



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1070.489-65/2019	<b>Nº SICONV</b> 899800	<b>PROponente / TOMADOR</b> Prefeitura Municipal de Bastos	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Recapeamento Asfáltico nas Ruas do Jardim Alvorada I e II			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> SAO PAULO	<b>DATA BASE</b> 10-20 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Recapeamento Asfáltico de vias urbanas da cidade de Bastos/SP	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Bastos / SP	<b>BDI 1</b> 26,00%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>Recapeamento Asfáltico de vias urbanas da cidade de Bastos/SP</b>										
1.5.3.	Composição	007	CONJUNTO PARA IDENTIFICAÇÃO DO NOME DE RUA, INCLUSO SUPORTE METÁLICO, FUNDAÇÃO E 02 PLACAS ESMALTADAS NAS DIMENSÕES 45X25CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	28,00	444,19	BDI 1	559,68	15.671,04	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Bastos / SP  
**Local**  
quinta-feira, 8 de abril de 2021  
**Data**

Responsável Técnico  
**Nome:** SÉRGIO MASAO HOSSOYA  
**CREA/CAU:** 5061329667  
**ART/RRT:** 28027230210247212