



MEMORIAL DESCRITIVO

O presente memorial descritivo e especificações têm por objetivo, estabelecer as condições que presidirão o desenvolvimento das obras e serviços relativos à Execução de Alambrado em mourões de concreto com tela de arame galvanizado, inclusive mureta em concreto, no Recinto de Exposições Kisuke Watanabe – Bastos – SP.

1. ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, INCLUSIVE MURETA DE CONCRETO.

1.1 ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Mourão de concreto reto 0,10m x 0,10m x 2,30m;
- Tela de arame galvanizado revestido em PVC nas cores amarelo, vermelho e preto h = 2,00m;
- Arame galvanizado 14 BWG;
- Sarrafo de madeira não aparelhada 2,5x10 cm;
- Sarrafo de madeira não aparelhada 2,5x7 cm;
- Concreto magro para lastro com preparo manual.

1.2 EXECUÇÃO

Inicialmente, faz-se a remoção do alambrado existente, sem reaproveitamento;

Após a remoção, faz-se a escavação manual dos furos a cada 2,60m de distância entre eles para receber os mourões. Os furos para assentamento dos mourões devem possuir diâmetro de 0,25m e profundidade de 0,20m;

Encaixam-se os mourões e, em seguida, é feito o chumbamento com concreto;

Após a fixação dos mourões, será feita a abertura de valas, para a execução das muretas. Sua dimensão será de 0,10 de altura por 0,10 de espessura. Executa-se a forma da mureta e em seguida deverá ser concretada;

Após a concretagem da mureta, posiciona-se a tela junto aos mourões e fixa-se com arame em uma das extremidades; Em seguida a tela é esticada na outra extremidade e é feita a fixação final com o arame;

A disposição das telas, serão nas seguintes sequências de cores: Amarelo, vermelho e preto, sendo assim suscetivelmente até o final, conforme projeto anexo;

Após a amarração, passa-se um arame no último retângulo da malha da tela por todo o comprimento do alambrado.



2.1 DA EXECUÇÃO DA OBRA

A execução da obra deverá obedecer rigorosamente às plantas, desenhos e detalhes de projeto, as recomendações especificadas dos fabricantes dos materiais a serem empregados e aos demais elementos que a fiscalização venha a fornecer. Quaisquer modificações do projeto, efetuadas pelo projetista, deverão ser apresentadas à fiscalização e receber aprovação da mesma. A construção deverá ter acompanhamento de uma equipe de fiscalização designada pela prefeitura e chefiada por um profissional legalmente habilitado. Os materiais a serem fornecidos pela contratada devem obedecer às normas brasileiras. Não poderá ser executado qualquer serviço que não esteja projetado e/ou especificado pela fiscalização, salvo os eventuais de emergência, necessários a estabilidade e segurança da obra ou pessoal encarregado da mesma.

2.2 DAS RESPONSABILIDADES LEGAIS

A Construtora deverá atender todas as normas vigentes relativas à execução, segurança e estabilidade da obra, bem como as resoluções estabelecidas pelo sistema CONFEA/CREA, como afixação de placa na obra, recolhimento de A.R.T (anotação de responsabilidade técnica) e acompanhamento por profissional habilitado, que responda como proposto da empreiteira, durante toda a execução da obra.

Bastos, 11 de abril de 2022.

ENGº SERGIO MASAO HOSSOYA
Responsável Técnico
CREA 5061329667

RODRIGO ALEXANDRO MURJIA
Secretário Municipal do
Planejamento

MANOEL IRONIDES ROSA
Prefeito Municipal