



Prefeitura Municipal de Bastos

Estado de São Paulo

Secretaria Municipal de Planejamento

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	FONTE	CÓD.	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. C/ BDI	TOTAL	TOTAL C/ BDI 20,35%
OBRA:			Construção de Muro na ampliação do cemitério			REF.:CDHU 193			DATA:	
LOCAL:			Área Institucional Loteamento Tsuru			SEM DESONERAÇÃO			23/04/2024	
1.00 SERVIÇOS PRELIMINARES										
1.01	C	02.08.050	Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira		M2	3,00	R\$ 190,45	R\$ 229,21	R\$ 571,35	R\$ 687,62
1.02	C	02.10.050	Locação para muros, cercas e alambrados		M	133,42	R\$ 1,42	R\$ 1,71	R\$ 189,46	R\$ 228,01
TOTAL DO ITEM 1.00										R\$ 915,63
2.00 INFRAESTRUTURA MUROS										
2.01	C	12.01.021	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa		M	135,00	R\$ 65,47	R\$ 78,79	R\$ 8.838,45	R\$ 10.637,07
2.02	C	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m		M3	33,36	R\$ 61,08	R\$ 73,51	R\$ 2.037,63	R\$ 2.452,29
		06.11.040	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação		M3	20,01	R\$ 19,00	R\$ 22,87	R\$ 380,19	R\$ 457,56
2.03	C	11.18.040	Lastro de pedra britada		M3	2,00	R\$ 195,86	R\$ 235,72	R\$ 391,72	R\$ 471,44
2.04	C	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa		KG	800,52	R\$ 10,46	R\$ 12,59	R\$ 8.373,44	R\$ 10.077,43
2.05	C	10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa		KG	800,52	R\$ 10,71	R\$ 12,89	R\$ 8.573,57	R\$ 10.318,29
2.06	C	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação		M2	80,05	R\$ 100,14	R\$ 120,52	R\$ 8.016,21	R\$ 9.647,51
2.07	C	11.01.100	Concreto usinado, fck = 20 MPa		M3	8,00	R\$ 453,25	R\$ 545,49	R\$ 3.626,00	R\$ 4.363,89
2.08	C	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação		M3	8,00	R\$ 171,74	R\$ 206,69	R\$ 1.373,92	R\$ 1.653,51
TOTAL DO ITEM 2.00										R\$ 50.078,99
3.00 SUPRAESTRUTURA MUROS										
3.01	C	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	vigas e Pilar a cada 3,00 m - juntas de dilatação a cada 30,00m	KG	499,77	R\$ 10,46	R\$ 12,59	R\$ 5.227,59	R\$ 6.291,41
3.02	C	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	viga e Pilar a cada 3,00 m - juntas de	KG	166,59	R\$ 10,16	R\$ 12,23	R\$ 1.692,55	R\$ 2.036,99
		09.01.020	Forma em madeira comum para fundação		M2	49,20	R\$ 100,14	R\$ 120,52	R\$ 4.926,89	R\$ 5.929,51
3.03	C	11.01.100	Concreto usinado, fck = 20 MPa		M3	9,50	R\$ 453,25	R\$ 545,49	R\$ 4.305,88	R\$ 5.182,12
3.04	C	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação		M3	9,50	R\$ 171,74	R\$ 206,69	R\$ 1.631,53	R\$ 1.963,55
3.04			TOTAL DO ITEM 3.00							R\$ 21.403,58
4.00 ALVENARIA DE ELEVAÇÃO DOS MUROS Parede de vedação										
4.01	C	14.01.050	Alvenaria de embasamento em bloco de concreto de 14 x 19 x 39 cm - classe A	Parede de vedação	M2	200,03	R\$ 98,58	R\$ 118,64	R\$ 19.718,96	R\$ 23.731,77



Prefeitura Municipal de Bastos

Estado de São Paulo

Secretaria Municipal de Planejamento

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	Construção de Muro na ampliação do cemitério					REF.:CDHU 193			DATA:	
LOCAL:	Área Institucional Loteamento Tsuru					SEM DESONERAÇÃO			23/04/2024	
ITEM	FONTE	CÓD.	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. C/ BDI	TOTAL	TOTAL C/ BDI 20,35%
4.02	C	17.02.080	Chapisco rústico com pedra britada nº 1	Parede de vedação	M2	533,68	R\$ 11,34	R\$ 13,65	R\$ 6.051,93	R\$ 7.283,50
			TOTAL DO ITEM 4.00							R\$ 31.015,27
			TOTAL GERAL							R\$ 103.413,47

MANOEL IRONIDES ROSA
PREFEITO MUNICIPAL

SÉRGIO MASAO HOSSOYA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU:5061329667