

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PAVIMENTAÇÃO NOVA DA BAS 133 - VICINAL DO GOLFE

PROPONENTE	Prefeitura Municipal de Bastos	MUNICÍPIO	Bastos SP
INTERVENÇÃO	Recuperação da Estrada Vicinal BAS-133	END. INTERVENÇÃO	BAS-133
N. CONTRATO			CPOS/CDHU-193 - BDI 0% SEM DESONERAÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS POR ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

ITEM	REF. CUSTOS UNIT.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	Total
1	CPOS-193	Pavimentação					663.254,88
1.1	02.08.050	Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira	m ²	6,00	190,45	190,45	1.142,70
1.2	03.01.250	Demolição do pavimento existente - aproximadamente 5 metros de largura	m ²	3.850,00	Prefeitura	0,00	0,00
1.3	54.01.400	Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito	m ²	5.390,00	24,91	24,91	134.264,90
1.4	54.01.220	Base de brita corrida BGS - 10 cm	m ³	539,00	216,99	216,99	116.957,61
1.5	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	m ²	5.390,00	14,83	14,83	79.933,70
1.6	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	m ²	5.390,00	7,47	7,47	40.263,30
1.8	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente 3,50 cm- CBUQ	m ³	188,65	1.540,91	1.540,91	290.692,67
2		Lombadas tipo II - 4 lombadas					11.133,12
2.1	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	m ²	103,60	7,47	7,47	773,89
2.2	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente 3 cm- CBUQ	m ³	6,72	1.540,91	1.540,91	10.359,23
3		Guias, sarjetas - 2 lados 770,00 metros e sarjetões					110.588,64
3.1	54.06.151	Execução de perfil extrusado no local, sem concreto	m ³	102,67	405,79	405,79	41.661,11
3.2	11.01.630	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado	m ³	102,67	555,32	555,32	57.012,85
3.3	54.06.170	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 Mpa.	m ³	12,00	835,27	835,27	10.023,24
3.4	10.02.020	Armadura dupla em tela soldada de aço Q92	kg	177,60	10,65	10,65	1.891,44
		TOTAL					784.976,64
BDI adotado			0,00%				

Leis sociais inclusas	Sim	Total Geral=>	784.976,64
------------------------------	------------	-------------------------	-------------------

BASTOS, 29 DE MAIO DE 2024

Local e data

SÉRGIO MASAO HOSSOYA

Prof. Responsável Orçamento

CREA n: 5061329667

MANOEL IRONIDES ROSA

Prefeito Municipal