



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1088.337-57/2023	Nº TransfereGOV 944826/2023	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Cobertura de Quadra Poliesportiva			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 02-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Cobertura de Quadra Poliesportiva	MUNICÍPIO / UF BASTOS/SP	BDI 1 24,26%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Cobertura de Quadra Poliesportiva									376.466,70	
1.			Cobertura de Quadra Poliesportiva					-	376.466,70	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	10.982,80	
1.1.0.1.	Composição	003	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	2,00	4.419,28	BDI 1	5.491,40	10.982,80	RA
1.2.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	4.989,70	
1.2.0.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS	M2	4,50	470,87	BDI 1	585,10	2.632,95	RA
1.2.0.2.	SINAPI-I	10775	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	2,00	847,50	BDI 1	1.053,10	2.106,20	RA
1.2.0.3.	SINAPI	104789	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M3	0,74	272,48	BDI 1	338,58	250,55	RA
1.3.			INFRAESTRUTURA					-	27.871,90	
1.3.1.			Estacas					-	18.472,99	
1.3.1.1.	SINAPI	101174	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF 05/2020	M	144,00	93,05	BDI 1	115,62	16.649,28	RA
1.3.1.2.	SINAPI	95577	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF 09/2021 PS	KG	111,06	10,40	BDI 1	12,92	1.434,90	RA
1.3.1.3.	SINAPI	95583	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF 09/2021 PS	KG	18,22	17,17	BDI 1	21,34	388,81	RA
1.3.2.			Blocos de Fundação					-	9.398,91	
1.3.2.1.	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF 01/2024	M3	6,70	125,98	BDI 1	156,54	1.048,82	RA
1.3.2.2.	SINAPI	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 01/2024	M2	16,80	87,50	BDI 1	108,73	1.826,66	RA
1.3.2.3.	SINAPI	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF 01/2024	M3	0,37	772,27	BDI 1	959,62	355,06	RA
1.3.2.4.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	KG	91,51	14,59	BDI 1	18,13	1.659,08	RA
1.3.2.5.	SINAPI	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	KG	47,98	19,39	BDI 1	24,09	1.155,84	RA
1.3.2.6.	Composição	004	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO - FCK 25MPa	M3	3,00	28,71	BDI 1	35,68	107,04	RA
1.3.2.7.	SINAPI-I	11975	CHUMBADOR DE AÇO ZINCADO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA	UN	96,00	26,06	BDI 1	32,38	3.108,48	RA
1.3.2.8.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF 08/2023	M3	3,33	33,33	BDI 1	41,42	137,93	RA
1.4.			COBERTURA					-	328.695,75	

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1088.337-57/2023	Nº TransfereGOV 944826/2023	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Cobertura de Quadra Poliesportiva			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 02-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Cobertura de Quadra Poliesportiva	MUNICÍPIO / UF BASTOS/SP	BDI 1 24,26%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Cobertura de Quadra Poliesportiva									376.466,70	
1.4.0.1.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	845,24	73,81	BDI 1	91,72	77.525,41	RA
1.4.0.2.	Composição	005	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	KG	3.124,61	26,85	BDI 1	33,36	104.236,99	RA
1.4.0.3.	Composição	006	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	KG	1.758,48	26,85	BDI 1	33,36	58.662,89	RA
1.4.0.4.	Composição	007	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	KG	1.613,18	26,85	BDI 1	33,36	53.815,68	RA
1.4.0.5.	Composição	008	CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL, PARA EDIFÍCIOS DE ATÉ 2 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	KG	383,86	26,85	BDI 1	33,36	12.805,57	RA
1.4.0.6.	SINAPI	100723	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 PE	M2	687,61	13,62	BDI 1	16,92	11.634,36	RA
1.4.0.7.	SINAPI	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	68,00	67,38	BDI 1	83,73	5.693,64	RA
1.4.0.8.	SINAPI	89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	58,80	59,14	BDI 1	73,49	4.321,21	RA
1.5.			ACESSIBILIDADE					-	3.926,55	
1.5.0.1.	SINAPI	104789	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	0,76	272,48	BDI 1	338,58	257,32	RA
1.5.0.2.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	0,46	652,16	BDI 1	810,37	372,77	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1088.337-57/2023	Nº TransfereGOV 944826/2023	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Cobertura de Quadra Poliesportiva			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 02-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Cobertura de Quadra Poliesportiva	MUNICÍPIO / UF BASTOS/SP	BDI 1 24,26%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Cobertura de Quadra Poliesportiva									376.466,70	
1.5.0.3.	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	10,24	181,43	BDI 1	225,44	2.308,51	RA
1.5.0.4.	SINAPI	101159	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	2,80	148,62	BDI 1	184,68	517,10	RA
1.5.0.5.	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	5,60	7,79	BDI 1	9,68	54,21	RA
1.5.0.6.	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	1,00	85,20	BDI 1	105,87	105,87	RA
1.5.0.7.	SINAPI	96386	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO ESPESSURA 15CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	1,00	7,10	BDI 1	8,82	8,82	RA
1.5.0.8.	SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	5,60	43,39	BDI 1	53,92	301,95	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

BASTOS/SP
Local
quinta-feira, 10 de abril de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: SÉRGIO MASAO HOSSOYA
CREA/CAU: 5061329667
ART/RRT: 2620240256675