

Prefeitura Municipal de Bastos

Estado de São Paulo

Secretaria Municipal de Planejamento

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: Construção de calçadas 7.972,01 m²					REF.:CDHU 198					DATA:	
LOCAL: Várias locais da cidade					SEM DESONERAÇÃO					04/09/2025	
ITEM	FONTE	CÓD.	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. C/ BDI	TOTAL	TOTAL C/ BDI 21,15%	
1.00		Serviços preliminares									
1.01	C	02.08.050	Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira		M2	6,00	R\$ 215,57	R\$ 261,16	R\$ 1.293,42	R\$ 1.566,98	
			TOTAL DO ITEM 1.00							R\$ 1.566,98	
2.00		Construção de calçadas									
2.01	C	06.14.020	Carga manual de solo	Calçamento	M3	797,20	R\$ 12,27	R\$ 14,86	R\$ 9.779,25	R\$ 11.847,56	
2.02	C	54.06.040	Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa	Avenida Gaspar Ricardo	M	445,30	R\$ 54,36	R\$ 65,86	R\$ 24.206,51	R\$ 29.326,18	
2.03	C	07.12.020	Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto	Calçamento	M3	797,20	R\$ 11,18	R\$ 13,54	R\$ 8.911,10	R\$ 10.795,80	
2.04	C	S.05.000.026608	Ferro perfilado trabalhado perfil enrijecido 100x40x15 mm	forma	kg	488,00	R\$ 15,03	R\$ 18,21	R\$ 7.334,64	R\$ 8.885,92	
2.05	C	10.02.020	Armadura em tela soldada EQ45 20x20 cm	Calçamento	KG	5739,85	R\$ 10,43	R\$ 12,64	R\$ 59.866,61	R\$ 72.528,39	
2.06	C	11.18.040	Lastro de pedra britada	Calçamento	M3	239,16	R\$ 193,46	R\$ 234,37	R\$ 46.266,76	R\$ 56.052,17	
2.07	C	11.01.100	Concreto usinado, fck = 20 MPa	Calçamento	M3	398,60	R\$ 485,11	R\$ 587,71	R\$ 193.365,09	R\$ 234.261,80	
2.08	C	11.20.050	Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos	Calçamento	M	1275,52	R\$ 10,20	R\$ 12,35	R\$ 13.006,49	R\$ 15.757,37	
2.09	C	11.16.020	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	Calçamento	M3	398,60	R\$ 86,19	R\$ 104,42	R\$ 34.356,57	R\$ 41.622,99	
2.10	C	17.03.020	Cimentado desempenado	Canteiros	M2	714,61	R\$ 33,31	R\$ 40,35	R\$ 23.802,94	R\$ 28.837,27	
			TOTAL DO ITEM 2.00							R\$ 509.915,45	
			TOTAL GERAL							R\$ 511.482,43	

KLEBER LOPES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

SÉRGIO MASAO HOSSOYA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU:5061329667