

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo  
**#PÚBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1039390-62	<b>GESTOR</b> Ministério das Cidades	<b>PROGRAMA</b> Planejamento Urbano	<b>AÇÃO / MODALIDADE</b> Planejamento Urbano	<b>OBJETO</b> Recapeamento Asfáltico de Vias Urbanas da Cidade de Bastos				
<b>PROponente / TOMADOR</b> Município de Bastos		<b>MUNICÍPIO / UF</b> Bastos/SP	<b>LOCALIDADE / ENDEREÇO</b> Rua Ademar de Barros - 530	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Recapeamento Asfáltico nas Ruas do Jardim Santa Luzia				
<b>DATA BASE</b> mar-18	<b>DESON.</b> Sim	<b>LOCALIDADE DO SINAPI</b> São Paulo / SP	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Lote único	<b>BDI 1</b> 26,85%	<b>BDI 2</b>	<b>BDI 3</b>	<b>BDI 4</b>	<b>BDI 5</b>

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>Lote único</b>									<b>394.665,87</b>
<b>1.</b>			<b>Recapeamento asfáltico em diversas ruas do Município</b>					-	<b>394.665,87</b>
<b>1.1.</b>			<b>CANTEIRO DE OBRAS</b>					-	<b>1.856,07</b>
1.1.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,50	301,22	BDI 1	382,10	955,25
1.1.2.	SINAPI	73847/001	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA AÇO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA	MES	2,00	355,07	BDI 1	450,41	900,82
<b>1.2.</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>					-	<b>8.561,08</b>
1.2.1.	COMP	013	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - RECAPEAMENTO	MÊS	2,00	3.374,49	BDI 1	4.280,54	8.561,08
<b>1.3.</b>			<b>MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO</b>					-	<b>2.254,48</b>
1.3.1.	COMP	014	MOBILIZAÇÃO - RECAPEAMENTO	UNID	1,00	888,64	BDI 1	1.127,24	1.127,24
1.3.2.	COMP	015	DESMOBILIZAÇÃO - RECAPEAMENTO	UNID	1,00	888,64	BDI 1	1.127,24	1.127,24
<b>1.4.</b>			<b>RECAPEAMENTO ASFÁLTICO</b>					-	<b>360.250,67</b>
1.4.1.	SINAPI	72942	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-1C	M2	12.277,87	1,14	BDI 1	1,45	17.802,91
1.4.2.	SINAPI	93176	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	2.873,01	0,39	BDI 1	0,49	1.407,77
1.4.3.	SINAPI	93177	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	200,75	1,38	BDI 1	1,75	351,31
1.4.4.	SINAPI	95990	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	368,34	689,23	BDI 1	874,29	322.035,98
1.4.5.	SINAPI	72891	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	M3	433,34	5,06	BDI 1	6,42	2.782,04
1.4.6.	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	14.170,23	0,88	BDI 1	1,12	15.870,66
<b>1.5.</b>			<b>SINALIZAÇÃO VIÁRIA</b>					-	<b>21.743,57</b>
1.5.1.	SINAPI	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	119,08	24,59	BDI 1	31,19	3.714,11
1.5.2.	SINAPI	73916/2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	40,00	80,49	BDI 1	102,10	4.084,00
1.5.3.	COMP	011	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA REFLETIVA	M2	5,32	566,61	BDI 1	718,74	3.823,70
1.5.4.	COMP	012	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO (D=2 1/2" E H=3,50M) PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO	UNID	44,00	181,35	BDI 1	230,04	10.121,76

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Bastos/SP  
Local

18 de maio 2018  
Data

Nome: CARLOS TAKASHI KOBAYASHI  
Título: Engenheiro Civil  
CREA/CAU 0600966658  
ART/RRT: 28027230172688831