

Nº OPERAÇÃO 1.015.721.23/2014	GESTOR Ministério das Cidades	PROGRAMA Planejamento Urbano	AÇÃO / MODALIDADE Planejamento Urbano	OBJETO Recapeamento Asfáltico de Vias Urbanas da Cidade de Bastos				
PROponente / TOMADOR Município de Bastos		MUNICÍPIO / UF Bastos/SP	LOCALIDADE / ENDEREÇO Rua Ademar de Barros - 530	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Recapeamento Asfáltico nas Ruas do Jardim América				
DATA BASE mai-18	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI São Paulo / SP	DESCRIÇÃO DO LOTE Lote único	BDI 1 26,85%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
Lote único									182.891,81
1.			Recapeamento asfáltico em diversas ruas do Município					-	182.891,81
1.1.			CANTEIRO DE OBRAS					-	1.377,71
1.1.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,50	292,41	BDI 1	370,92	927,30
1.1.2.	SINAPI	73847/001	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA AÇO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA	MES	1,00	355,07	BDI 1	450,41	450,41
1.2.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	8.490,22
1.2.1.	COMP	013	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - RECAPEAMENTO	MÊS	1,00	6.693,12	BDI 1	8.490,22	8.490,22
1.3.			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO					-	2.335,82
1.3.1.	COMP	014	MOBILIZAÇÃO - RECAPEAMENTO	UNID	1,00	920,70	BDI 1	1.167,91	1.167,91
1.3.2.	COMP	015	DESMOBILIZAÇÃO - RECAPEAMENTO	UNID	1,00	920,70	BDI 1	1.167,91	1.167,91
1.4.			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO					-	165.123,05
1.4.1.	SINAPI	72942	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	5.358,10	1,18	BDI 1	1,50	8.037,15
1.4.2.	SINAPI	93176	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	1.253,78	0,42	BDI 1	0,53	664,50
1.4.3.	SINAPI	93177	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	87,60	1,50	BDI 1	1,90	166,44
1.4.4.	SINAPI	95990	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	160,73	725,33	BDI 1	920,08	147.884,46
1.4.5.	SINAPI	72891	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	M3	189,10	5,25	BDI 1	6,66	1.259,41
1.4.6.	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	6.183,56	0,91	BDI 1	1,15	7.111,09
1.5.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA					-	5.565,01
1.5.1.	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	21,20	24,74	BDI 1	31,38	665,26
1.5.2.	SINAPI	73916/2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	16,00	77,49	BDI 1	98,30	1.572,80
1.5.3.	COMP	011	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA REFLETIVA	M2	0,78	544,50	BDI 1	690,70	538,75
1.5.4.	COMP	012	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO (D=2 1/2" E H=3,50M) PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO	UNID	12,00	183,17	BDI 1	232,35	2.788,20

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Bastos/SP
Local

 03 de outubro de 2018
Data
 27.476 v008 micro

Nome: CARLOS TAKASHI KOBAYASHI
Título: Engenheiro Civil
CREA/CAU 0600966658
ART/RRT: 92221220160657226