

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1044.861-35/2017	<b>GESTOR</b> Ministério do Turismo	<b>PROGRAMA</b> Ministério do Turismo	<b>AÇÃO / MODALIDADE</b> Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística	<b>OBJETO</b> Recapamento Asfáltico na Avenida 18 de Junho no Município de Bastos SP				
<b>PROponente / Tomador</b> Município de Bastos		<b>MUNICÍPIO / UF</b> Bastos/SP	<b>LOCALIDADE / ENDEREÇO</b> Rua Ademar de Barros - 530	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Recapamento Asfáltico na Avenida 18 de Junho				
<b>DATA BASE</b> mar-18	<b>DESON.</b> Sim	<b>LOCALIDADE DO SINAPI</b> São Paulo / SP	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Lote único	<b>BDI 1</b> 26,85%	<b>BDI 2</b>	<b>BDI 3</b>	<b>BDI 4</b>	<b>BDI 5</b>

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>Lote único</b>									<b>352.447,86</b>
<b>1.</b>			<b>Recapamento asfáltico em diversas ruas do Município</b>					-	<b>352.447,86</b>
<b>1.1.</b>			<b>CANTEIRO DE OBRAS</b>					-	<b>1.856,07</b>
1.1.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,50	301,22	BDI 1	382,10	955,25
1.1.2.	SINAPI	73847/001	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/SOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA	MES	2,00	355,07	BDI 1	450,41	900,82
<b>1.2.</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>					-	<b>9.512,32</b>
1.2.1.	COMP	013	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - RECAPEAMENTO	MÊS	2,00	3.749,44	BDI 1	4.756,16	9.512,32
<b>1.3.</b>			<b>MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO</b>					-	<b>2.254,48</b>
1.3.1.	COMP	014	MOBILIZAÇÃO - RECAPEAMENTO	UNID	1,00	888,64	BDI 1	1.127,24	1.127,24
1.3.2.	COMP	015	DESMOBILIZAÇÃO - RECAPEAMENTO	UNID	1,00	888,64	BDI 1	1.127,24	1.127,24
<b>1.4.</b>			<b>RECAPEAMENTO ASFÁLTICO</b>					-	<b>333.658,27</b>
1.4.1.	SINAPI	72942	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	11.497,20	1,03	BDI 1	1,31	15.061,33
1.4.2.	SINAPI	93176	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	2.690,34	0,37	BDI 1	0,47	1.264,46
1.4.3.	SINAPI	93177	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	187,97	1,30	BDI 1	1,65	310,15
1.4.4.	SINAPI	95990	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	344,91	687,17	BDI 1	871,68	300.651,15
1.4.5.	SINAPI	72891	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3. DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	M3	405,78	4,74	BDI 1	6,01	2.438,74
1.4.6.	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	13.268,99	0,83	BDI 1	1,05	13.932,44
<b>1.5.</b>			<b>SINALIZAÇÃO VIÁRIA</b>					-	<b>5.166,72</b>
1.5.1.	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	172,80	23,57	BDI 1	29,90	5.166,72

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Bastos/SP  
Local  
04 de outubro de 2018  
Data

Nome: CARLOS TAKASHI KOBAYASHI  
Título: Engenheiro Civil  
CREA/CAU 0600966658  
ART/RRT: 280272301802680630411