



# PREFEITURA DE BASTOS

## Secretaria de Planejamento

### MEMORIAL DESCRITIVO

Reforma EMEIF IX – FUSAE YABUTA – BAS 168 – 252

#### 1. SERVIÇOS PRELIMINARES

O local deverá estar limpo e desimpedido para o início da obra;  
Implantação da Placa da Obra, conforme padrão da Secretaria de Planejamento em chapa aço galvanizado.

#### 2. PÁTIO DE ESTACIONAMENTO DO ONIBUS

Será feita a demolição do piso existente de concreto;  
Em seguida será executado um novo piso de concreto armado usinado, fck = 20,0 Mpa com 8 cm e armadura em tela soldada de aço;

#### 3. BALDRAME

Será executado baldrame para base das paredes das salas 5 e 6 conforme indicado no projeto;

#### 4. COLUNAS

Serão executadas em forma de madeira, com armadura de ferro barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa e Concreto usinado, fck = 20,0 Mpa, conforme indicado no projeto;

#### 5. ALVENARIA

Serão executadas com blocos cerâmicos, com 14 cm de espessura, conforme indicado no projeto;

#### 6. REVESTIMENTO

Será executado primeiramente o chapisco e depois o reboco nas paredes indicadas no projeto;

O piso cerâmico a ser instalado, deverá ser antiderrapante e rodapés, padrão PEI-5, com resistência A, nas áreas internas, assentados com argamassa colante, com rejunte de argamassa industrializada.

#### 7. COBERTURA

Todo o telhado será de telhas metálicas com isopor (tipo sanduíche) sobre estrutura metálica;  
Deverá ser instalado um rufo de chapa galvanizado corte de 33 cm nas laterais, conforme projeto.

#### 8. ESQUADRIAS

As portas serão de vidro temperado de 10mm incolor, com 4 folhas (duas fixas e duas de correr) medindo 2,20 m/h e 3,00 m/l.

As esquadrias serão de vidro temperado de 10mm incolor, com 4 folhas (duas fixas e duas de correr) medindo 0,60 m/h e 3,00 m/l com peitoril de 1,40m..

#### 9. PINTURA

Será aplicado a pintura em látex nas paredes externas e esmalte nas paredes internas, conforme indicado no projeto;



# PREFEITURA DE BASTOS

## Secretaria de Planejamento

O piso das calçadas frontal, laterais e fundo será de concreto polido e será pintado com tinta acrílica especial para pisos cimentados.

### 10. ELÉTRICA

Serão instalados interruptores duplos com tomada de três pinos na parede de entrada e saída; tomadas de três pinos com altura média e alta para ar condicionado.

Serão instaladas lâmpadas de LED nas paredes internas laterais e arandelas sobre as portas nas paredes externas.

### 11. SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Será instalada 01 jogo de mesa de concreto com 4 bancos cada conforme indicados no projeto.

Ao final da obra, a mesma deverá estar limpa e sem sobras de construção.

S M P, 10 de outubro de 2018.