



PREFEITURA DE BASTOS

Secretaria de Planejamento

 **Reforma no Ginásio de Esportes Municipal**
Avenida 18 de Junho – Bastos/SP

Bastos 15 de fevereiro de 2019

MEMORIAL DESCRITIVO

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

O local deverá estar limpo e desimpedido para o início da obra;
Deverá ser implantada uma Placa da Obra, conforme padrão da Secretaria de Planejamento em chapa aço galvanizado.

2. DEMOLIÇÃO E RETIRADAS

Será demolida a parede do ginásio para dar acesso aos Vestiários.

3. INFRAESTRUTURA

Será executado broca em concreto armado com diâmetro de 20cm no local especificado em projeto;
Escavação manual para execução de viga baldrame;

4. SUPERESTRUTURA

Serão executadas pilares na com armadura ferro 5/16 aço CA-50

5. ALVENARIA

Serão executadas duas paredes de fechamento, com bloco cerâmico, no acesso aos vestiários, com 3,00 metros de altura, para proteção dos jogadores e atletas;

6. ESQUADRIAS

Serão substituídas as portas de ambos sanitários de acesso a varanda, por portas metálica;
Os vidros danificados serão trocados (Banheiro e depósitos dos vestiários);

7. REVESTIMENTO

Será executado primeiramente o chapisco e depois o reboco nas paredes a serem erguidas no acesso aos vestiários;

8. PINTURA

O piso da quadra do ginásio de esportes será aplicado tinta acrílica para quadra de esportes.

9. SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Ao final da obra, a mesma deverá estar limpa e sem sobras de construção.

CARLOS TAKASHI KOBAYASHI
Engº Civil - CREA/SP 060.096.665-8

MANOEL IRONIDES ROSA
Prefeito Municipal