



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1091206-30	Nº SICONV 952083/2023	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Bastos	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Recapeamento Asfáltico - Rua Hokkaido			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 05-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Recapeamento Asfáltico em Diversas Vias do Município de Bastos/SP	MUNICÍPIO / UF Bastos / SP	BDI 1 19,96%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Recapeamento Asfáltico em Diversas Vias do Município de Bastos/SP									525.484,01	
1.			Recapeamento					-	525.484,01	
1.1.			CANTEIRO DE OBRAS					-	3.296,41	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	428,08	BDI 1	513,52	2.310,84	RA
1.1.2.	Composição	002	ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITÓRIO E SANITÁRIO	MES	1,00	821,59	BDI 1	985,58	985,57	RA
1.2.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	5.302,16	
1.2.1.	Composição	003	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	MES	1,00	4.419,93	BDI 1	5.302,15	5.302,16	RA
1.3.			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO					-	4.106,84	
1.3.1.	Composição	004	MOBILIZAÇÃO	UN	1,00	1.711,75	BDI 1	2.053,42	2.053,42	RA
1.3.2.	Composição	005	DESMOBILIZAÇÃO	UN	1,00	1.711,75	BDI 1	2.053,42	2.053,42	RA
1.4.			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO					-	497.160,24	
1.4.1.	CDHU SD	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	M2	8.331,62	5,90	BDI 1	7,08	58.987,87	RA
1.4.2.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	249,95	1.353,36	BDI 1	1.623,49	405.791,33	RA
1.4.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	9.373,13	2,35	BDI 1	2,82	26.432,23	RA
1.4.4.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5.311,44	0,93	BDI 1	1,12	5.948,81	RA
1.5.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA					-	15.618,36	
1.5.1.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO. APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA	M	82,44	6,45	BDI 1	7,74	638,08	RA
1.5.2.	SINAPI	102513	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	M2	33,44	53,83	BDI 1	64,57	2.159,22	RA
1.5.3.	Composição	006	CONJUNTO PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO DE "PARE", TIPO OCTOGONAL COM LADO DE 25CM, EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA REFLETIVA. INCLUSO SUPORTE METÁLICO E FUNDAÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	6,00	564,16	BDI 1	676,77	4.060,62	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1091206-30	Nº SICONV 952083/2023	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Bastos	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Recapeamento Asfáltico - Rua Hokkaido			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 05-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Recapeamento Asfáltico em Diversas Vias do Município de Bastos/SP	MUNICÍPIO / UF Bastos / SP	BDI 1 19,96%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
Recapeamento Asfáltico em Diversas Vias do Município de Bastos/SP									525.484,01	
1.5.4.	Composição	007	CONJUNTO PARA IDENTIFICAÇÃO DO NOME DE RUA, INCLUSO SUPORTE METÁLICO, FUNDAÇÃO E 02 PLACAS ESMALTADAS NAS DIMENSÕES 45X25CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	13,00	561,75	BDI 1	673,88	8.760,44	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:
TABELA CDHU 197 SEM DESONERAÇÃO

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Bastos / SP
Local

terça-feira, 24 de junho de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: SÉRGIO MASAO HOSSOYA
CREA/CAU: 5061329667
ART/RRT: 2620240359625