

Prefeitura Municipal de Bastos

Estado de São Paulo

Secretaria Municipal de Planejamento

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	RECAPEAMENTO DA VIA DE ACESSO E VÁRIAS RUAS DA CIDADE	REF.:CDHU 198	DATA:
LOCAL:	VIA DE ACESSO E VÁRIAS RUAS DA CIDADE	SEM DESONERAÇÃO	04/09/2025

ITEM	FONTE	CÓD.	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. C/ BDI	TOTAL	TOTAL C/ BDI 13,84%
1.00			Serviços Preliminares							
1.01	CDHU	02.08.050	Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira		M2	6,00	R\$ 194,01	R\$ 220,86	R\$ 1.164,08	R\$ 1.325,19
			TOTAL DO ITEM 1.00							R\$ 1.325,19
2.00			Drenagem - Terraplanagem Prolongamento da Rua João José Viana							
2.01	CDHU	02.10.040	Locação de rede de canalização		M	150,00	R\$ 1,35	R\$ 1,54	R\$ 202,50	R\$ 230,53
2.02	CDHU	07.02.040	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 3 m		M3	337,50	R\$ 11,64	R\$ 13,25	R\$ 3.927,49	R\$ 4.471,05
2.03	CDHU	07.11.040	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com rolo, mínimo de 95% PN		M3	236,25	R\$ 19,67	R\$ 22,40	R\$ 4.647,98	R\$ 5.291,26
			TOTAL DO ITEM 2.00							R\$ 9.992,84
3.00			Drenagem Prolongamento da Rua João José Viana							
3.01	CDHU	46.12.100	Tubo de concreto (PA-1), DN= 800mm	tubos	M	150,00	R\$ 424,88	R\$ 483,68	R\$ 63.732,15	R\$ 72.552,68
3.02	CDHU	49.12.030	Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto	tubos	UN	4,00	R\$ 5.432,76	R\$ 6.184,65	R\$ 21.731,04	R\$ 24.738,62
3.03	CDHU	49.12.110	Poço de visita de 1,60 x 1,60 x 1,60 m - tipo PMSP	tubos	UN	3,00	R\$ 6.292,09	R\$ 7.162,91	R\$ 18.876,27	R\$ 21.488,74
3.04	CDHU	10.02.020	Armadura em tela soldada de aço	sarjetão	KG	128,32	R\$ 10,43	R\$ 11,87	R\$ 1.338,38	R\$ 1.523,61
3.05	CDHU	54.06.170	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa	sarjetão	M3	5,66	R\$ 816,24	R\$ 929,20	R\$ 4.619,90	R\$ 5.259,30
			TOTAL DO ITEM 3.00							R\$ 125.562,95
4.00			Pavimentação nova - prolongamento da Rua João José Viana e Rotatória							
4.01	CDHU	54.01.400	Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito	pavimentação	M2	2159,37	R\$ 22,51	R\$ 25,62	R\$ 48.605,26	R\$ 55.332,23
4.02	CDHU	54.01.210	Base de brita graduada	pavimentação	M3	323,91	R\$ 241,06	R\$ 274,42	R\$ 78.079,36	R\$ 88.885,55
4.03	CDHU	54.03.200	Concreto asfáltico usinado a quente - Binder	rotatória	M3	21,30	R\$ 1.114,70	R\$ 1.268,97	R\$ 23.743,00	R\$ 27.029,04
4.03	CDHU	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	pavimentação	M2	2159,37	R\$ 12,20	R\$ 13,89	R\$ 26.352,95	R\$ 30.000,20
4.04	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	pavimentação	M2	2159,37	R\$ 5,90	R\$ 6,72	R\$ 12.748,92	R\$ 14.513,37
4.04	CDHU	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	pavimentação	M3	64,78	R\$ 1.408,02	R\$ 1.602,89	R\$ 91.213,28	R\$ 103.837,20
4.06	CDHU	54.06.151	Execução de perfil extrusado no local, sem concreto	Calçamento	M3	46,42	R\$ 81,91	R\$ 93,25	R\$ 3.802,22	R\$ 4.328,44
4.07	CDHU	11.01.630	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado	Calçamento	M3	46,42	R\$ 546,53	R\$ 622,16	R\$ 25.369,69	R\$ 28.880,86
			TOTAL DO ITEM 4.00							R\$ 352.806,89
5.00			RECAPEAMENTO várias ruas da cidade							
5.01	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	Recape	M2	31212,76	R\$ 6,34	R\$ 7,21	R\$ 197.764,05	R\$ 225.134,59
5.02	CDHU	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	Recape	M3	936,38	R\$ 1.379,35	R\$ 1.570,25	R\$ 1.291.598,68	R\$ 1.470.355,94

Prefeitura Municipal de Bastos

Estado de São Paulo

Secretaria Municipal de Planejamento

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	RECAPEAMENTO DA VIA DE ACESSO E VÁRIAS RUAS DA CIDADE						REF.:CDHU 198		DATA:	
LOCAL:	VIA DE ACESSO E VÁRIAS RUAS DA CIDADE						SEM DESONERAÇÃO		04/09/2025	
ITEM	FONTE	CÓD.	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. C/ BDI	TOTAL	TOTAL C/ BDI 13,84%
5.03	CDHU	03.01.260	Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	Rua Takanobu Matsumoto	M3	15,00	R\$ 285,03	R\$ 324,48	R\$ 4.275,45	R\$ 4.867,17
5.04	CDHU	10.02.020	Armadura em tela soldada de aço	Rua Takanobu Matsumoto	KG	407,86	R\$ 12,74	R\$ 14,50	R\$ 5.194,10	R\$ 5.912,96
5.05	CDHU	54.06.170	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa	Rua Takanobu Matsumoto	M3	18,00	R\$ 741,29	R\$ 843,88	R\$ 13.343,13	R\$ 15.189,82
			TOTAL DO ITEM 5.00							R\$ 1.721.460,48
6.00		LOMBO FAIXA E CALÇADA DE ASFALTO								
6.01	CDHU	70.01.003	Faixa elevada para travessia de pedestres em massa asfáltica - lombofaixa de vias com execução de recapeamento	lombofaixa e calçada elevada	M2	314,35	R\$ 240,44	R\$ 273,71	R\$ 75.580,74	R\$ 86.041,12
6.02	CDHU	54.06.151	Execução de perfil extrusado no local, sem concreto	guias/sarjetas extrusadas	M3	9,50	R\$ 360,38	R\$ 410,25	R\$ 3.423,59	R\$ 3.897,42
6.03	CDHU	11.01.630	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado	guias/sarjetas extrusadas	M3	9,50	R\$ 501,39	R\$ 570,78	R\$ 4.763,21	R\$ 5.422,43
6.04	CDHU	70.02.010	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	guias/sarjetas extrusadas	M2	42,85	R\$ 36,65	R\$ 41,72	R\$ 1.570,37	R\$ 1.787,71
			TOTAL DO ITEM 5.00							R\$ 97.148,68
			TOTAL GERAL							R\$ 2.308.297,03

KLEBER LOPES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

SÉRGIO MASAO HOSSOYA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU:5061329667