



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 09032022-016721	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR 0 Prefeitura Municipal de Bastos	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Execução de Cobertura na Central de Ambulâncias			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE 07-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Execução de Cobertura na Central de Ambulâncias	MUNICÍPIO / UF Bastos/SP	BDI 1 20,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Execução de Cobertura na Central de Ambulâncias									230.047,80	
1.			Execução de Cobertura					-	230.047,80	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	3.113,16	
1.1.1.	CDHU	02.08.040	Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon	M2	6,00	432,38	BDI 1	518,86	3.113,16	RA
1.2.			INFRAESTRUTURA FUNDAÇÃO					-	9.264,42	
1.2.1.	CDHU	12.01.041	Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa	M	60,00	69,27	BDI 1	83,12	4.987,20	RA
1.2.2.	CDHU	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	M3	5,10	50,61	BDI 1	60,73	309,72	RA
1.2.3.	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	0,57	160,61	BDI 1	192,73	109,86	RA
1.2.4.	CDHU	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	M2	10,80	90,76	BDI 1	108,91	1.176,23	RA
1.2.5.	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	73,48	11,98	BDI 1	14,38	1.056,64	RA
1.2.6.	CDHU	10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	KG	19,52	14,14	BDI 1	16,97	331,25	RA
1.2.7.	CDHU	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	1,84	443,55	BDI 1	532,26	979,36	RA
1.2.8.	CDHU	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	1,84	142,28	BDI 1	170,74	314,16	RA
1.3.			COBERTURA					-	217.670,22	
1.3.1.	CDHU	16.12.060	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm e altura de 40 mm	M2	473,30	138,81	BDI 1	166,57	78.837,58	RA
1.3.2.	CDHU	16.02.030	Telha de barro tipo romana	M2	28,33	60,10	BDI 1	72,12	2.043,16	RA
1.3.3.	CDHU	15.03.030	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	KG	5.449,32	18,47	BDI 1	22,16	120.756,93	RA
1.3.4.	CDHU	16.33.062	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 1,00 m	M	51,40	232,01	BDI 1	278,41	14.310,27	RA
1.3.5.	CDHU	46.05.020	Tube PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 100 mm, inclusive conexões	M	28,00	51,26	BDI 1	61,51	1.722,28	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:
PLANILHA CDHU UTILIZADA 187 - COM DESONERAÇÃO

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Bastos/SP

Local

sexta-feira, 2 de dezembro de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: SERGIO MASAO HOSSOYA

CREA/CAU: 5061329667

ART/RRT: 28027230221362795